

Omfang

Udskiftning af vinduer og hæveskydedøre

Træbeklædninger på facader udskiftes til isolerede kassetter med vedligeholdelsesfrie facadeplader.

Brystninger efterisoleres i det omfang det kan lade sig gøre.

Eksisterende indbyggede tagrender udskiftes til synlige tagrender i størelse som kan bortlede tagvandet.

Afvanding ved skotrender optimeres så vandet ikke løber over, og medfører skader på murværket

Anskaffelse:

Vinduer

A: 66 stk. 1,8 x 1,3		462.000,00
B: 18 +3 = 21 stk. 1,5 x 1,3		126.000,00
C 48 stk. 3,5 x 2,1 (hæveskydedør)		1.200.000,00
Kældervinduer	13 stk.	40.000,00
Facadekassetter	350 kvm.	528.000,00
Brystninger efterisoleres.	Ca. 50 stk.	125.000,00
Udskiftning tagrender	180 m	450.000,00
Samlede håndværkerudgifter		<u>2.931.000,00</u>